

V Olomouci 22. 7. 2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000538 - Budova F – výměna oken

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.7.2024

**DOTAZ 1:**

Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění požadavků.

1. Prosím o zaslání rozdělení položek na nižší část a vyšší část.

**ODPOVĚĎ 2:**

*Nižší části*

položky O2, O5, O6, O7, O8 a O10

*Vyšší části*

položky O1, O3, O4 a O9

---

**DOTAZ 2:**

2. Prosím o zaslání detailu, který bude obsahovat požadované řádky z výkazu výměr, aby bylo jasné jak je požadované vnitřní začištění zřejmě pomocí lištování:

Ost panel.budova rohovník Rohovník pro krycí profil 75 ks 94

Ost panel.budova úhelník Úhelník 1 Bílá m 103,1

Ost panel.budova Profil3/V Profil žlábků 3 roletového kastlíku Bílý m 183,9

Ost panel.budova Profil3/Š Profil žlábků 3 roletového kastlíku Bílý m 103,1

Ost panel.budova Profil179/V Profil ostění 179 Bílý m 183,9

Ost panel.budova Profil179/Š Profil ostění 179 Bílý m 103,1

Ost panel.budova Profil75/V Profil ostění 75 Bílý m 188,6

Ost panel.budova Profil75/Š Profil ostění 75 Bílý m 103,1

**ODPOVĚĎ 2:**

**Nedílnou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 2 je příloha s detailem obložky a s odkazy na jednotlivé položky s názvem „Detail ostění“.**

Ost panel.budova rohovník Rohovník pro krycí profil 75 ks 94  
– ztužující profil, aby nedocházelo k rozjíždění obložky – **pol. 1**

Ost panel.budova úhelník Úhelník 1 Bílá m 103,1  
– plastový úhelník krycí pod interierovým parapetem – **pol. 2**

Ost panel.budova Profil3/V Profil žlábků 3 roletového kastlíku Bílý m 183,9  
– osazovací profil pro montáž obložky pro výšku okna – **pol. 3**

Ost panel.budova Profil3/Š Profil žlábků 3 roletového kastlíku Bílý m 103,1  
– osazovací profil pro montáž obložky pro šířku okna – **pol. 3**

Ost panel.budova Profil179/V Profil ostění 179 Bílý m 183,9



FAKULTNÍ NEMOCNICE®  
OLOMOUC

– obložková deska pro výšku okna – **pol. 4**

Ost panel.budova Profil179/Š Profil ostění 179 Bílý m 103,1  
- obložková deska pro šířku okna – **pol. 4**

Ost panel.budova Profil75/V Profil ostění 75 Bílý m 188,6  
– čelo obložky pro výšku okna – **pol. 5**

Ost panel.budova Profil75/Š Profil ostění 75 Bílý m 103,1  
- čelo obložky pro výšku okna – **pol. 5**

---

### **DOTAZ 3:**

Výše sankce, kterou zadavatel uvádí v návrhu smlouvy je ale neadekvátní vzhledem k rozsahu díla. Žádáme, aby se sankce 0,25%/den počítala pouze z hodnoty reklamovaného výrobku.

Chápeme, že s ohledem na provoz pracoviště je třeba odstranit vady co nejdříve, ale není možné vady odstranit do 2 dnů. Žádáme o úpravu podmínky tak, že do 2 dnů zajistí dodavatel nástup na posouzení vad a případné započetí jejich odstraňování.

### **ODPOVĚĎ 3:**

Zadavatel trvá na výši sankce včetně odůvodnění uvedeném ve vysvětlení ZD č. 1 ze dne 18.7.2024

K termínu odstranění vad zadavatel uvádí:

V budově F se nachází Oddělení praktického lékařství, Oddělení biomedicínského inženýrství a Oddělení technického dispečinku, tedy oddělení, bez jejichž činnosti je přímo ohrožená funkčnost celé Fakultní nemocnice Olomouc. Z důvodů plánované přestavby a modernizace podstatné části areálu FN Olomouc nemá zadavatel ani možnost případného provizorního přemístění pracovníků těchto oddělení do jiných prostor. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na termínu odstraňování vad uvedeném v Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel znovu upozorňuje na fakt, že smlouva připouští i jiný (delší) termín pro odstranění reklamované vady, a to na základě dohody. Toto ustanovení slouží pro případy, kdy objektivně nelze dodržet stanovenou lhůtu odstranění vady. Zadavatel připouští dohodu pro situace, které nelze předem odhadnout a vyžadují konkrétní opatření.

---

Příloha:

- Detail ostění